

---

□ Новая мощная доменная печь построена нами в сжатые сроки по существу за 8 месяцев. Еще в июле-августе на площадке кроме фундамента ничего не было. Работы по-настоящему развернулись в последних декадах третьего и особенно четвертом квартале, после собрания городского партийного актива.

□ Для того, чтобы выполнить огромный объем работ в короткие сроки нам нужно было тщательно продумать систему и методы организации процессов.

□ Строительные и монтажные работы во многих случаях велись скоростными методами, нарастающими темпами. Начальники участков, производители работ со всей серьезностью отнеслись к порученному заданию, проявили большую инициативу и настойчивость в разрешении вопросов. Наши командные кадры вместе с партийной организацией сумели широко мобилизовать стахановцев на преодоление трудностей и добиться серьезных успехов. И неслучайно такие наши командиры, как тт. Любомирский, Абдурахманов, Мисютин, Буянов и другие, завоевали заслуженную популярность на всем строительстве.

□ Люди трудились, не считаясь, со временем, по 12-18 часов, проявляя образцы доблести и героизма... Потребовалось произвести подключение новой водяной системы высокого давления к существующей, и производитель работ т. Буянов, не задумываясь, спустился в туннель. Восемь часов работал он, находясь в ледяной воде.

□ Но не только один трудовой героизм решал дело. На строительстве мы стремились широко внедрить передовые методы, которые и обеспечили нам высокие темпы. На участках широкое применение получила пневматика, особенно на земляных работах. Когда настали морозы, мы стали применять электрооттаивание грунтов. Это позволило в несколько раз убыстрить темпы.

□ Для того, чтобы ускорить строительство рудной эстакады, запроектированной из деревянных конструкций, мы удачно применили для монтажа элементов кабель-кран. Этот кран был изготовлен нами своими силами. Отдельные элементы эстакады изготовлялись на деревообделочном комбинате, подвозились на площадку и здесь монтировались кабель-краном.

□ Успешно были разрешены и серьезные такелажные работы. Нисходящий газопровод был целиком собран внизу. Огромную секцию весом в 28 тонн мы подняли краном за один раз. Требовалось поднять аппарат Макки весом в 20

---

тонн. Некоторые предлагали разобрать его и подымать по частям. Но на это ушло бы много времени. А дорог был каждый день. Тогда инженер Мисютин предложил комбинированный способ подъема аппарата, используя башенный кран и монтажную балку. Аппарат Макки благополучно был поднят на колошник домны.

□ Сейчас, когда полностью закончены строительно-монтажные работы, когда механизм и агрегаты приняты правительственной комиссией с высокой оценкой, каждый член нашего коллектива может с удовлетворением сказать: «Он честно поработал на благо Родины».

□ Я. КРЕНГАУЗ.

□ Начальник строительства доменной печи.